

**CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY**

**RÈGLEMENT D'EMPRUNT NUMÉRO 197-2021**

---

**RÈGLEMENT D'EMPRUNT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT  
DE 2 226 483\$ POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION D'AQUEDUC ET  
D'ÉGOUT DANS LES RUES POULIN ET MERCIER**

---

**CONSIDÉRANT** que les infrastructures des réseaux d'aqueduc et d'égout, dans les rues Poulin et Mercier ont atteint leur fin de vie utile;

**CONSIDÉRANT** qu'un plan d'intervention réalisé par la firme WSP a en effet confirmé que les infrastructures des réseaux d'aqueduc et d'égout, dans les rues Poulin et Mercier ont besoin de travaux de réfection et que ceux-ci sont catégorisés prioritaires;

**CONSIDÉRANT** que la Municipalité a eu une confirmation du Ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation qu'elle est admissible à une aide financière de 979 900 \$ provenant du Programme d'infrastructure PRIMEAU, la lettre confirmant cette admissibilité étant jointe au présent règlement comme annexe A ;

**CONSIDÉRANT** que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 2 Mars 2021 et que le projet du règlement a été déposé à cette même séance;

**CONSIDÉRANT** que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent règlement a pour objet de décréter des travaux de réfection d'aqueduc et d'égout sanitaire sous les rues Poulin et Mercier, de prévoir un emprunt de 2 226 483\$ payable sur une période de 20 ans, le paiement de cet emprunt pouvant être remboursé à 75 % par une taxe spéciale au secteur (immeubles ayant accès aux services publics d'aqueduc et d'égout) et, pour le solde, à l'ensemble du territoire de la Municipalité;

**EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE PAR LE PRÉSENT  
RÈGLEMENT CE QUI SUIT :**

**ARTICLE 1**

Le conseil décrète la réalisation de travaux de réfection d'aqueduc et d'égout sanitaire selon la description et l'estimation détaillées de ces travaux préparés par la firme WSP mandatée par la municipalité, portant le numéro 171-10183-00 en date du 16 novembre 2020, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, ainsi que les frais de laboratoire, d'arpentage et frais incidents étant jointe au présent règlement comme annexe B.

**ARTICLE 2**

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 2 226 483\$ aux fins du présent règlement.

### **ARTICLE 3**

Aux fins d'acquitter une partie des dépenses prévues par le présent règlement, la Municipalité est autorisée à emprunter une somme de 2 226 483 \$ sur une période de 20 ans.

### **ARTICLE 4**

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 25 % de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

### **ARTICLE 5**

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 75 % de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles ayant accès aux services publics d'aqueduc et d'égout de la Municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

### **ARTICLE 6**

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante.

### **ARTICLE 7**

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au total de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. Est ainsi notamment affectée l'aide à être versée à la Municipalité dans le cadre du PRIMEAU.


### **ARTICLE 8**

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années, notamment l'aide financière de 979 900\$ provenant du PRIMEAU.

### **ARTICLE 9**

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

**Adopté à Saint-Honoré-de-Shenley ce 4 mars 2021**



---

DANY QUIRION  
Maire

*Pier-Olivier Busque*

---

PIER-OLIVIER BUSQUE

Directeur général et secrétaire-trésorier



Québec, le 17 février 2021

Monsieur Dany Quirion  
Maire  
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley  
499, rue Principale  
Saint-Honoré-de-Shenley (Québec) G0M 1V0

Monsieur le Maire,

Je vous informe que les travaux de renouvellement de conduites mentionnés en annexe sont jugés admissibles à une aide financière de 979 900 \$ dans le cadre du volet 2 du Programme d'infrastructures municipales d'eau.

Un protocole d'entente établissant les travaux admissibles à l'aide financière ainsi que les modalités de versement de cette dernière vous sera transmis prochainement. En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera faite ultérieurement par le gouvernement du Québec en concertation avec la Municipalité.

Par ailleurs, je vous rappelle l'importance de respecter les lois, règlements et normes en vigueur pour la réalisation de ces travaux qui, j'en suis certaine, contribueront à améliorer les infrastructures et la qualité de vie des citoyens.

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à communiquer avec la Direction des infrastructures d'eau au 418 691-2005.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

ANDRÉE LAFOREST

p. j. 1

## ANNEXE B

**MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY****Infrastructures****Réfection des rues Poulin et Mercier**

Dossier : 171-10183-00

**RÉSUMÉ DE L'ESTIMATION PRÉLIMINAIRE**

Date : 16 novembre 2020

ART.	DESCRIPTION	MONTANT CALCULÉ
<b>1.0</b>	<b>Rue Poulin (Segment 39)</b>	
1.1	Travaux généraux :	42 000.00 \$
1.2	Travaux d'aqueduc :	113 400.00 \$
1.3	Travaux d'égout sanitaire :	132 200.00 \$
1.4	Travaux d'égout pluvial :	407 650.00 \$
1.5	Travaux de voirie (Incluant piste cyclable)	375 885.00 \$
1.6	Divers :	41 795.00 \$
	<b><u>Sous-total article 1.0 :</u></b>	<b><u>1 112 930.00 \$</u></b>
<b>2.0</b>	<b>Rue Mercier (Segment 51 et 52)</b>	
2.1	Travaux généraux :	22 000.00 \$
2.2	Travaux d'aqueduc :	77 250.00 \$
2.3	Travaux d'égout sanitaire :	75 050.00 \$
2.4	Travaux d'égout pluvial :	159 250.00 \$
2.5	Travaux de voirie :	226 725.00 \$
2.6	Divers :	23 365.00 \$
	<b><u>Sous-total article 2.0 :</u></b>	<b><u>583 640.00 \$</u></b>
	<b><u>Sous-total des articles 1.0 et 2.0 :</u></b>	<b><u>1 696 570.00 \$</u></b>
	Imprévus (10%) :	169 657.00 \$
	Frais incidents (15%) :	254 485.50 \$
	<b><u>Sous-total avant taxes :</u></b>	<b><u>2 120 712.50 \$</u></b>
	Taxes nettes (4,9875%) :	105 770.54 \$
	<b><u>TOTAL DE L'ESTIMATION :</u></b>	<b><u>2 226 483.04 \$</u></b>

Dave Simard, ing.

2020-11-16

Date

Olivier Bourque, ing.

2020-11-16

Date

Note : Ceci est une opinion des coûts pour une réalisation des travaux en 2021.



**MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY**

**Infrastructures**

**Réfection des rues Poulin et Mercier**

**Dossier : 171-10183-00**

**ESTIMATION PRÉLIMINAIRE**

**Date : 2020-11-16**

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ PRÉVUE	PRIX UNITAIRE	MONTANT CALCULÉ
<b>1.0</b>	<b><u>Rue Poulin (Segment 39)</u></b>				
<b>1.1</b>	<b>Travaux généraux :</b>				
1.1.1	Organisation de chantier :	<u>global</u>	<u>100%</u>	<u>40 000.00 \$</u>	<u>40 000.00 \$</u>
1.1.2	Gestion de la circulation et signalisation :	<u>global</u>	<u>100%</u>	<u>2 000.00 \$</u>	<u>2 000.00 \$</u>
	<b><u>Sous-total de l'article 1.0 :</u></b>				<b><u>42 000.00 \$</u></b>
<b>1.2</b>	<b>Travaux d'aqueduc :</b>				
1.2.1	Conduite d'eau en PVC DR-18, 150 mmø :	<u>mètre</u>	<u>430</u>	<u>160.00 \$</u>	<u>68 800.00 \$</u>
1.2.2	Vanne et boîte de vanne, 150 mmø :	<u>unité</u>	<u>2</u>	<u>2 000.00 \$</u>	<u>4 000.00 \$</u>
1.2.3	Branchement d'eau en PE-X réticulé, 19 mmø :	<u>unité</u>	<u>16</u>	<u>850.00 \$</u>	<u>13 600.00 \$</u>
1.2.4	Poteau d'incendie Storz, incluant vanne et conduite d'eau 150 mmø :	<u>unité</u>	<u>2</u>	<u>8 000.00 \$</u>	<u>16 000.00 \$</u>
1.2.5	Alimentation temporaire en eau potable :	<u>global</u>	<u>1</u>	<u>10 000.00 \$</u>	<u>10 000.00 \$</u>
1.2.6	Raccordement sur conduite d'eau existante :	<u>unité</u>	<u>1</u>	<u>1 000.00 \$</u>	<u>1 000.00 \$</u>
	<b><u>Sous-total de l'article 1.2 :</u></b>				<b><u>113 400.00 \$</u></b>
<b>1.3</b>	<b>Travaux d'égout sanitaire :</b>				
1.3.1	Conduite d'égout sanitaire PVC DR-35 200 mmø :	<u>mètre</u>	<u>420</u>	<u>230.00 \$</u>	<u>96 600.00 \$</u>
1.3.2	Regard d'égout sanitaire 900 mmø incluant cadres et couvercles ajustables 775 mmø :	<u>unité</u>	<u>4</u>	<u>4 000.00 \$</u>	<u>16 000.00 \$</u>
1.3.3	Branchement d'égout sanitaire en PVC DR-28, 125 mmø :	<u>unité</u>	<u>16</u>	<u>850.00 \$</u>	<u>13 600.00 \$</u>
1.3.4	Maintien des services d'égout :	<u>global</u>	<u>100%</u>	<u>5 000.00 \$</u>	<u>5 000.00 \$</u>
1.3.5	Raccordement étanche sur conduite ou regard d'égout sanitaire existant :	<u>unité</u>	<u>1</u>	<u>1 000.00 \$</u>	<u>1 000.00 \$</u>
	<b><u>Sous-total de l'article 1.3 :</u></b>				<b><u>132 200.00 \$</u></b>

**MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY****Infrastructures****Réfection des rues Poulin et Mercier**

Dossier : 171-10183-00

**ESTIMATION PRÉLIMINAIRE**

Date : 2020-11-16

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ PRÉVUE	PRIX UNITAIRE	MONTANT CALCULÉ
<b>1.4</b>	<b>Travaux d'égout pluvial :</b>				
1.4.1	Tuyau d'égout pluvial en T.B.A., cl. III :				
	a) 450 mmø :	mètre	310	195.00 \$	60 450.00 \$
	b) 900 mmø :	mètre	120	350.00 \$	42 000.00 \$
	c) 900 mmø (conduite pluviale hors emprise) :	mètre	422	350.00 \$	147 700.00 \$
1.4.2	Regard d'égout pluvial incluant cadre et couvercle ajustables 571 mmø, fond en "C" :				
	a) 900 mmø :	unité	2	3 850.00 \$	7 700.00 \$
	b) 2 100 mmø :	unité	1	8 500.00 \$	8 500.00 \$
1.4.3	Puisard de rue 600 mmø avec cadre et grille 350 x 600 mm :	unité	22	3 000.00 \$	66 000.00 \$
1.4.4	Branchement d'égout pluvial en PVC DR-28, 150 mmø :	unité	16	850.00 \$	13 600.00 \$
1.4.5	Puisard hors-chaussée :	unité	10	2 500.00 \$	25 000.00 \$
1.4.6	Drain perforé, 150 mmø enrobé de pierre nette :	mètre	860	35.00 \$	30 100.00 \$
1.4.7	Raccordement de la conduite d'égout pluvial à la conduite pluviale existante :	unité	1	1 000.00 \$	1 000.00 \$
1.4.8	Raccordement de drain perforé :	unité	16	350.00 \$	5 600.00 \$
	<b>Sous-total de l'article 1.4 :</b>				<b>407 650.00 \$</b>
<b>1.5</b>	<b>Travaux de voirie (Incluant piste cyclable)</b>				
1.5.1	Terrassement et mise en forme de l'infrastructure :	mètre	430	70.00 \$	30 100.00 \$
1.5.2	Sous-fondation, emprunt MG-112 450 mm d'épaisseur ± 10 m de largeur :	mètre	430	160.00 \$	68 800.00 \$
1.5.3	Fondation supérieure, granulats concassés de calibre MG-20, 200 mm d'épaisseur ± 12m de largeur :	mètre	430	96.00 \$	41 280.00 \$
1.5.4	Enrobé bitumineux 11,0 m de largeur ESG-14, 75 mm d'épaisseur :	tonne	915	135.00 \$	123 525.00 \$
1.5.5	Réfection d'entrée privée gravelées incluant 300 mm de MG-20 :	m <sup>2</sup>	560	25.00 \$	14 000.00 \$
1.5.6	Réfection d'entrée privée pavées, incluant 300 mm de MG-20 et 50 mm de EC-10 :	m <sup>2</sup>	80	50.00 \$	4 000.00 \$
1.5.7	Réfection d'entrée privée en pavé unis	m <sup>2</sup>	80	120.00 \$	9 600.00 \$
1.5.8	Bordure de béton de ciment (moulée ou coulée) :	mètre	860	60.00 \$	51 600.00 \$
1.5.9	Matériaux d'emprunt classe "B", pour remblai complémentaire de tranchée (au besoin) :	m <sup>3</sup>	500	20.00 \$	10 000.00 \$

**MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY****Infrastructures****Réfection des rues Poulin et Mercier**

Dossier : 171-10183-00

**ESTIMATION PRÉLIMINAIRE**

Date : 2020-11-16

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ PRÉVUE	PRIX UNITAIRE	MONTANT CALCULÉ
1.5.10	Matériaux d'emprunt classe "A", pour remblai complémentaire de tranchée (au besoin) :	m <sup>3</sup>	250	30.00 \$	7 500.00 \$
1.5.11	Membrane de renforcement de type 2:	m <sup>2</sup>	5160	3.00 \$	15 480.00 \$
<b>Sous-total de l'article 1.5 :</b>					<b>375 885.00 \$</b>
<b>1.6</b>	<b>Divers :</b>				
1.6.1	Assise complémentaire :	m <sup>3</sup>	5	25.00 \$	125.00 \$
1.6.2	Béton de remblai :	m <sup>3</sup>	5	150.00 \$	750.00 \$
1.6.3	Isolant HI-60, 50mm d'épaisseur :	m <sup>2</sup>	80	25.00 \$	2 000.00 \$
1.6.4	Engazonnement par plaques incluant 100mm de terre végétale :	m <sup>2</sup>	2720	10.00 \$	27 200.00 \$
1.6.5	Remise en état des lieux	global	100%	3 500.00 \$	3 500.00 \$
1.6.6	Déblai 1ère classe (au besoin)	m <sup>3</sup>	10	150.00 \$	1 500.00 \$
1.6.7	Marquage époxy moyenne durée (incluant les disques de prémarquage) pour piste cyclable				
a)	Ligne de centre jaune	mètre	430	2.00 \$	860.00 \$
b)	Ligne de rive blanche	mètre	430	2.00 \$	860.00 \$
c)	Imprimés piste cyclable	global	100%	3 000.00 \$	3 000.00 \$
d)	Ligne d'arrêt	unité	2	1 000.00 \$	2 000.00 \$
<b>Sous-total de l'article 1.6 :</b>					<b>41 795.00 \$</b>





**MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY**

**Infrastructures**

**Réfection des rues Poulin et Mercier**

**Dossier : 171-10183-00**

**ESTIMATION PRÉLIMINAIRE**

**Date : 2020-11-16**

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ PRÉVUE	PRIX UNITAIRE	MONTANT CALCULÉ
<b>2.0</b>	<b>Rue Mercier (Segment 51 et 52)</b>				
<b>2.1</b>	<b>Travaux généraux :</b>				
2.1.1	Organisation de chantier :	<u>global</u>	<u>100%</u>	<u>20 000.00 \$</u>	<u>20 000.00 \$</u>
2.1.2	Gestion de la circulation et signalisation :	<u>global</u>	<u>100%</u>	<u>2 000.00 \$</u>	<u>2 000.00 \$</u>
	<b><u>Sous-total de l'article 2.1 :</u></b>				<b><u>22 000.00 \$</u></b>
<b>2.2</b>	<b>Travaux d'aqueduc :</b>				
2.2.1	Conduite d'eau en PVC DR-18, 150 mmø :	<u>mètre</u>	<u>250</u>	<u>160.00 \$</u>	<u>40 000.00 \$</u>
2.2.2	Vanne et boîte de vanne, 150 mmø :	<u>unité</u>	<u>4</u>	<u>2 000.00 \$</u>	<u>8 000.00 \$</u>
2.2.3	Raccordement sur conduite d'eau existante incluant Té 250x250x150 mmø :	<u>unité</u>	<u>1</u>	<u>2 500.00 \$</u>	<u>2 500.00 \$</u>
2.2.4	Branchement d'eau en PE-X réticulé, 19 mmø :	<u>unité</u>	<u>15</u>	<u>850.00 \$</u>	<u>12 750.00 \$</u>
2.2.5	Poteau d'incendie Storz, incluant vanne et conduite d'eau 150 mmø :	<u>unité</u>	<u>1</u>	<u>8 000.00 \$</u>	<u>8 000.00 \$</u>
2.2.6	Alimentation temporaire en eau potable :	<u>global</u>	<u>1</u>	<u>6 000.00 \$</u>	<u>6 000.00 \$</u>
	<b><u>Sous-total de l'article 2.2 :</u></b>				<b><u>77 250.00 \$</u></b>
<b>2.3</b>	<b>Travaux d'égout sanitaire :</b>				
2.3.1	Conduite d'égout sanitaire PVC DR-35 200 mmø :	<u>mètre</u>	<u>210</u>	<u>230.00 \$</u>	<u>48 300.00 \$</u>
2.3.2	Regard d'égout sanitaire 900 mmø incluant cadres et couvercles ajustables 775 mmø :	<u>unité</u>	<u>3</u>	<u>4 000.00 \$</u>	<u>12 000.00 \$</u>
2.3.3	Branchement d'égout sanitaire en PVC DR-28, 125 mmø :	<u>unité</u>	<u>15</u>	<u>850.00 \$</u>	<u>12 750.00 \$</u>
2.3.4	Maintien des services d'égout :	<u>global</u>	<u>1</u>	<u>2 000.00 \$</u>	<u>2 000.00 \$</u>
	<b><u>Sous-total de l'article 2.3 :</u></b>				<b><u>75 050.00 \$</u></b>

**MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY****Infrastructures****Réfection des rues Poulin et Mercier****Dossier : 171-10183-00****ESTIMATION PRÉLIMINAIRE****Date : 2020-11-16**

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ PRÉVUE	PRIX UNITAIRE	MONTANT CALCULÉ
<b>2.4</b>	<b>Travaux d'égout pluvial :</b>				
2.4.1	Tuyau d'égout pluvial en T.B.A., cl. III				
	a) 450 mmø :	mètre	70	195.00 \$	13 650.00 \$
	b) 600 mmø :	mètre	110	245.00 \$	26 950.00 \$
	c) 750 mmø :	mètre	55	300.00 \$	16 500.00 \$
2.4.2	Regard d'égout pluvial incluant cadre et couvercle ajustables 571 mmø, fond en "C" :				
	a) 900 mmø :	unité	1	3 850.00 \$	3 850.00 \$
	b) 1 200 mmø :	unité	1	4 500.00 \$	4 500.00 \$
	c) 1 500 mmø :	unité	1	5 500.00 \$	5 500.00 \$
	d) 1 800 mmø :	unité	1	6 500.00 \$	6 500.00 \$
2.4.3	Puisard de rue 600 mmø avec cadre et grille 350 x 600 mm :	unité	12	3 000.00 \$	36 000.00 \$
2.4.4	Branchement d'égout pluvial en PVC DR-28, 150 mmø :	unité	15	850.00 \$	12 750.00 \$
2.4.5	Réceptacle :	unité	4	2 500.00 \$	10 000.00 \$
2.4.6	Drain perforé, 150 mmø enrobé de pierre nette :	mètre	480	35.00 \$	16 800.00 \$
2.4.7	Raccordement de la conduite d'égout pluvial à la conduite pluviale existante :	unité	1	1 000.00 \$	1 000.00 \$
2.4.8	Raccordement de drain perforé :	unité	15	350.00 \$	5 250.00 \$
	<b>Sous-total de l'article 2.4 :</b>				<b>159 250.00 \$</b>
<b>2.5</b>	<b>Travaux de voirie :</b>				
2.5.1	Terrassement et mise en forme de l'infrastructure :	mètre	240	70.00 \$	16 800.00 \$
2.5.2	Sous-fondation, emprunt MG-112 450 mm d'épaisseur ± 10m de largeur :	mètre	240	160.00 \$	38 400.00 \$
2.5.3	Fondation supérieure, granulats concassés de calibre MG-20, 200 mm d'épaisseur ± 12m de largeur :	mètre	240	96.00 \$	23 040.00 \$
2.5.4	Enrobé bitumineux 11,0 m de largeur ESG-14, 75 mm d'épaisseur :	tonne	515	135.00 \$	69 525.00 \$
2.5.5	Réfection d'entrée privée gravelées incluant 300 mm de MG-20 :	m <sup>2</sup>	280	25.00 \$	7 000.00 \$
2.5.6	Réfection d'entrée privée pavées, incluant 300 mm de MG-20 et 50 mm de EC-10 :	m <sup>2</sup>	360	50.00 \$	18 000.00 \$
2.5.7	Réfection d'entrée privée en pavé unis	m <sup>2</sup>	40	120.00 \$	4 800.00 \$
2.5.8	Bordure de béton de ciment (moulée ou coulée) :	mètre	480	60.00 \$	28 800.00 \$

**MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY****Infrastructures****Réfection des rues Poulin et Mercier**

Dossier : 171-10183-00

**ESTIMATION PRÉLIMINAIRE**

Date : 2020-11-16

ART.	DESCRIPTION	UNITÉ	QUANTITÉ PRÉVUE	PRIX UNITAIRE	MONTANT CALCULÉ
2.5.9	Matériaux d'emprunt classe "B", pour remblai complémentaire de tranchée (au besoin) :	m <sup>3</sup>	250	20.00 \$	5 000.00 \$
2.5.10	Matériaux d'emprunt classe "A", pour remblai complémentaire de tranchée (au besoin) :	m <sup>3</sup>	200	30.00 \$	6 000.00 \$
2.5.11	Membrane de renforcement de type 2 (au besoin) :	m <sup>2</sup>	3120	3.00 \$	9 360.00 \$
<b>Sous-total de l'article 2.5 :</b>					<b>226 725.00 \$</b>
<b>2.6</b>	<b>Divers :</b>				
2.6.1	Assise complémentaire :	m <sup>3</sup>	5	25.00 \$	125.00 \$
2.6.2	Béton de remblai :	m <sup>3</sup>	5	150.00 \$	750.00 \$
2.6.3	Isolant HI-60, 50mm d'épaisseur :	m <sup>2</sup>	50	25.00 \$	1 250.00 \$
2.6.4	Engazonnement par plaques incluant 100mm de terre végétale :	m <sup>2</sup>	1400	10.00 \$	14 000.00 \$
2.6.5	Remise en état des lieux	global	100%	3 000.00 \$	3 000.00 \$
2.6.6	Déblai 1ère classe (au besoin)	m <sup>3</sup>	10	150.00 \$	1 500.00 \$
2.6.7	Marquage époxy moyenne durée (incluant les disques de prémarquage) pour piste cyclable				
a)	Ligne de centre jaune	mètre	60	2.00 \$	120.00 \$
b)	Ligne de rive blanche	mètre	60	2.00 \$	120.00 \$
c)	Imprimés piste cyclable	global	100%	2 500.00 \$	2 500.00 \$
<b>Sous-total de l'article 2.6 :</b>					<b>23 365.00 \$</b>